


Notre gamme de menuiserie extérieure en ALU

ULTRAGLIDE

aliplast
aluminium systems

ULTRAGLIDE MONORAIL



* Isolation en option

Le système Ultraglide permet de fabriquer des fenêtres coulissantes et levant-coulissantes à un, deux et trois rails. Le profilé d'ouvrant est identique, seul le profil de dormant change en fonction du type de fenêtre coulissante choisi. Les profilés de dormants se composent de deux, trois ou quatre profilés tubulaires, assemblés par une barrette d'isolation thermique en polyamide ou noryl renforcé de fibre de verre. Ils ont une profondeur d'encastrement de 153, 176 (monorail, birail) ou 239 mm (trois rails). L'ouvrant se compose de 2 profilés tubulaires avec barrette coupe thermique pourvus d'une épaisseur de 67 mm. La latte à vitrage d'une hauteur de feuillure de 22mm est clipsée dans le même plan côté intérieur de l'ouvrant. Les valeurs d'isolation des profilés, en abrégé Uf, du système de profilés se situent entre 1,21 et 3,73 W/m²K. Les valeurs Uf sont calculées selon la norme EN ISO 10077-2. Les valeurs d'isolation de l'ensemble des fenêtres, en abrégé Uw, dépendent de la valeur d'isolation des vitrages, en abrégé Ug, et de l'intercalaire utilisé. Les valeurs Uw peuvent être calculées par le fournisseur à l'aide d'un logiciel spécifique pour chaque fenêtre.

Dans le profilé d'ouvrant, il est possible de poser un vitrage de 4 à 49 mm.

Le poids de l'ouvrant doit rester limité à 250 kg pour l'application coulissante, à 300 kg pour l'application levant-coulissante standard et à 400 kg pour levant-coulissante à condition qu'il soit pourvu de galets de roulement supplémentaires conformément aux instructions du concepteur du système.

Le drainage du châssis extérieur est exécuté soit : par des ouvertures de drainage pratiquées dans le châssis extérieur, qui sont visibles et recouvertes de petits capuchons de matière synthétique. En cas d'application d'un seuil plat, tout le drainage se fait sur le seuil plat.

- Répond aux normes d'isolation d'aujourd'hui.
- Pour un projet de construction neuve ou de rénovation.

Gamme de couleur :

Couleurs RAL satinées ou mates (toutes les couleurs RAL ne sont pas disponibles en mat)

Structure fine mat :		1015LC	1019LC	3004LC	3005LC	5002LC	5008LC	5010LC
5011LC	5015LC	6005LC	6009LC	6019LC	6021LC	7000LC	7001LC	7006LC
7010LC	7012LC	7015LC	7016TC	7021TC	7022TC	7023TC	7024LC	7030TC
7031LC	7032TC	7034LC	7035LC	7036LC	7037TC	7038LC	7039TC	7042LC
7043LC	7044TC	7045LC	7046LC	7047LC	8003LC	8004LC	8011LC	8014LC
8016LC	8017LC	8019TC	8022LC	8025LC	9001TC	9002LC	9003LC	9004TC
9005TC	9006LC	9007LC	9010TC	9011TC	9016TC	9017LC		

Structure métallisée :		1015ST	3005ST	3009ST	5003ST	5011ST	6009ST	6012ST
6021ST	6099ST	7000ST	7016ST	7021ST	7040ST	8009ST	8014ST	8019ST
9005ST	9006ST	9007ST	9008ST					

ULTRAGLIDE MONORAIL Maxlight sur demande.



Consultez également nos
menuiseries extérieures en PVC :



Vous pouvez également opter
pour l'aluminium de :

SCHÜCO

Notre gamme de menuiserie extérieure en ALU


ULTRAGLIDE

aliplast
aluminium systems

ULTRAGLIDE MONORAIL

RAIL côté extérieure

RAIL côté intérieure



Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement amélioré pour verre haute performance (W.E.)





KFV



 Votre partenaire pour la menuiserie extérieure
www.bhb-windows.com

Distributeur :